

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาพัง หมู่ที่ ๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาพัง หมู่ที่ ๒
จุดที่ ๑ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สี่แยกวัดโพธิ์ชุม – บ้านนางเสงี่ยม อุปชัย
ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๒๗๑ เมตร และลงท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนว จำนวน ๑๔ ท่อน
- ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประสานกรรมการ
 ๒. นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 ๓. สิบเอกนิธิศ นิลละคา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านนาพัง หมู่ที่ 2

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประเภท	งานทาง(ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.)
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
สถานที่ดำเนินการ	บ้านนาพัง หมู่ที่ 2 เริ่มจากสี่แยกวัดโพธิ์ชุมถึง บ้านนางเสงี่ยม อุบชัย
ตามแบบ	อบต.เตาไหกำหนด
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	306,215.91	1.3074	400,346.68	ใช้
	ป้ายโครงการ	1.00	1.0000		FACTOR F
	เงื่อนไข				งานอาคาร
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			400,346.68	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			400,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจทาน

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาววาสนา โนนสว่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านนาพัง หมู่ที่ 2

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านนาพังหมู่ที่ 2
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนาพัง หมู่ที่ 2
สถานที่ดำเนินการ	เริ่มจากสี่แยกวัดโพธิ์ชุมถึง บ้านนางเสงี่ยม อุดชัย
รายละเอียดโครงการ	ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 271 เมตร(พร้อมลงท่อ 2 จุด 14 ท่อน)
ผู้ประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประมาณราคาเมื่อวันที่	8 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน ,เครื่องจักร		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดิน(ขุดขน)	145	ลบม.	40.61	5,888.45	-	-	5,888.45
2	ทรายรองพื้น	15.00	ลบม.	345.80	5,187.00	99.00	1,485.00	6,672.00
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	49.00	ลบม.	1,752.34	85,864.66	367.99	18,031.51	103,896.17
4	เหล็ก RBø 6 มม.	0.60	ตัน	19,930.14	11,958.08	4,100.00	2,460.00	14,418.08
5	เหล็ก RBø 9 มม.	2.08	ตัน	19,463.79	40,484.68	4,100.00	8,528.00	49,012.68
6	ลวดผูกเหล็ก	64.00	กก.	31.31	2,003.84	-	-	2,003.84
7	ไม้แบบ	391.00	ตร.ม.	150.00	58,650.00	133.00	52,003.00	110,653.00
6	ตะปู	120.0	กก.	25.32	3,038.40	-	-	3,038.40
8	ท่อ pvc.ขนาด 2"	14.00	ท่อน	142.00	1,988.00	-	-	1,988.00
9	ท่อคสล.ขนาด ø 0.40x1.00 เมตร	14.00	ท่อน	617.52	8,645.28	-	-	8,645.28
รวมราคาค่าต้นทุน								306,215.91

ผู้ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจทาน

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง