

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ ๑
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรดิตถ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๕๓๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ ๑ จำนวน ๒ สาย โดยมีรายการละเอียด ดังนี้

๑. เส้นทางบ้านนางยุพาพิน โพนทอง ถึง บ้านนางอรทัย โมกสีบแสน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๘๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาดปิด คสล. พร้อมบ่อพัก ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๔ บ่อ พร้อมลงท่อ คสล. ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐x๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๗ ท่อน และ ยาแนว ตามแบบแปลน อบต.เตาไหกำหนด งบประมาณ ๓๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)


๓. เส้นทางจากหน้าบ้านนางณัฐนันท์ รอบรู้ ถึงหลังวัดโพธิ์ชัย ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาดปิด คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบแปลน อบต.เตาไหกำหนด งบประมาณ ๑๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ให้พิจารณารายการสินค้าที่ผลิตในประเทศเป็นอันดับแรก

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๓๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔
 - ๖.๒ แบบ พร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๑. นายธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรณ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. สิบเอกศราวุธ อุปพระจันทร์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๓. สิบเอกนิธิต นิลละคา | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ | กรรมการ |

(ลงชื่อ)




ประธานคณะกรรมการ

(นายธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

/กรรมการ...

(ลงชื่อ)ส.อ.  กรรมการ
(ศราวุธ อุปพระจันทร์)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ)ส.อ.  กรรมการ
(นิธิศ นิลสะคา)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อนุมัติ

(ลงชื่อ) 
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

สรุปราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านเตาไห หมู่ที่ 1
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรดิตถ์

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านเตาไห หมู่ที่ 1
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรดิตถ์
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 5 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	เส้นทางบ้านนางยุพาพิน โพนทอง - บ้านนางอรทัย โมกสืบแสน	336,000.00	- ให้พิจารณาสินค้าที่ผลิตใน
2	เส้นทางจากบ้านนางณัฐนันท์ รอบรู้ - หลังวัดโพธิ์ชัย	194,000.00	ประเทศเป็นอันดับแรก
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน)	530,000.00	ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสนธยา นรสีหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหรักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายธัญธรณี ธัญนนทิวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเตาไห หมู่ที่ 1

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห		
ประเภท	งานทาง (ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.)		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห		
สถานที่ดำเนินการ	เส้นทางบ้านนางฉันทันท์ รอบรู้ – หลังวัดโพธิ์ชัย		
ตามแบบ	อบต.เตาไห		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	เมื่อ 6 กันยายน 2564	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	148,642.18	1.3056	194,067.23	ใช้
	ป้ายโครงการ	1.00	1.00		FACTOR F
	เงื่อนไข				งานอาคาร
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			194,067.25	ระยะเวลา
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			194,000.00	ดำเนินงาน
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน			90 วัน

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตรม.

ประมาณการ.....

(นายสนธยา นรสีหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจทาน.....

(นายธัญธร รัตนทิวิวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ.....

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านเตาไห

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านเตาไห หมู่ที่ 1
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านเตาไห หมู่ที่ 1
สถานที่ดำเนินการ	เส้นทางบ้าน นางณัฐนันท์ รอบรู้ - หลังวัดโพธิ์ชัย
รายละเอียดโครงการ	ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 114 เมตร บ่อพัก คสล.ขนาด 0.80 X 0.80 เมตร 1 บ่อ พร้อมฝักปิด คสล.
ผู้ประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประมาณราคาเมื่อวันที่	6 กันยายน 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน,เครื่องจักร		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดิน(ขุดดิน)	54	ลบม.	22.22	1,199.00	-	-	1,199.88
2	ทรายรองพื้น	3.42	ลบม.	364.49	1,246.56	99.00	338.58	1,585.14
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	20.52	ลบม.	1,831.40	37,581.56	367.99	7551.15	45,132.71
4	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.43	ตัน	27,067.76	11,639.14	4,100.00	1,763.00	13,402.14
5	เหล็ก RB Ø 9 มม.	0.93	ตัน	25,228.51	23,462.51	4,100.00	3,813.00	27,275.51
6	ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก.	44.16	1,766.40	-	-	1766.40
7	ไม้แบบ	177.00	ตร.ม.	150.00	26,550.00	133.00	23541.00	50,091.00
8	ตะปู	50.00	กก.	25.32	1,266.00	-	-	1,266.00
9	ท่อ PVC. ขนาด 1.5 นิ้ว	10.00	ท่อน	106.54	1,065.40	-	-	1,065.40
10	บ่อพักตะกอน คสล. ขนาด 0.80X0.80 เมตร พร้อมฝักปิด คสล.	1.00	บ่อ	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
11	ท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40X1.00 เมตร	-	ท่อน	-	-	-	-	-
12	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1.00	งาน	3000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
13	งานรื้อถนนคอนกรีต	14.00	ตรม.	-	-	97.00	-	1,358.00
								-
	รวมราคาค่าต้นทุน							148,642.18

ผู้ประมาณการ.....

(นายสนธยา นรสีหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจทาน.....

(นายธีรยุทธ ธีธนันทวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเตาไห หมู่ที่ 1

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห		
ประเภท	งานทาง (ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.)		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห		
สถานที่ดำเนินการ	เส้นทางบ้านนางอุพาพิน โพนทอง - บ้านนางอรทัย โมกสืบแสน		
ตามแบบ	อบต.เตาไหกำหนด		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	เมื่อ 6 กันยายน 2564	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	257,416.20	1.3056	336,082.59	ใช้
	ป้ายโครงการ	1.00	1.00		FACTOR F
	เงื่อนไข				งานอาคาร
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- คอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- คอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			336,082.59	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			336,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน			

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม

ประมาณการ.....

(นายสนธยา นรสีหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจทาน.....

(นายชัยธรณ์ รัตนทิวิวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ.....

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัด รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ.....

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

บัญชีรายละเอียดปริมาณงานโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านเตาไห

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านเตาไห หมู่ที่ 1
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านเตาไห หมู่ที่ 1
สถานที่ดำเนินการ	เส้นทางบ้านนางยุพาพิน โพนทอง - บ้านนางอรทัย โมกสืบแสน
รายละเอียดโครงการ	ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 183 เมตร บ่อพัก คสล.ขนาด 0.80 X 0.80 เมตร 4 บ่อ พร้อมลงท่อ คสล.ขนาด 0.40 X 1.00 เมตร จำนวน 17 ท่อน และขนาแนว รวมระยะยาวทั้งสิ้น 183 เมตร
ผู้ประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประมาณราคาเมื่อวันที่	6 กันยายน 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน,เครื่องจักร		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดิน(ขุดดิน)	88	ลบม.	22.22	1,955.36	99.00	8,712.00	10,667.36
2	ทรายรองพื้น	5.50	ลบม.	364.49	2,004.70	99.00	544.50	2,549.20
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	33.00	ลบม.	1,831.40	60,438.18	367.99	12,143.67	72,581.85
4	เหล็ก RB Ø 6 มม.	0.67	ตัน	27,067.76	18,135.40	4,100.00	2,714.00	20882.40
5	เหล็ก RB Ø 9 มม.	1.57	ตัน	25,228.51	39,608.76	4,100.00	6,437.00	46045.76
6	ลวดผูกเหล็ก	60.00	กก.	44.16	2,649.60	-	-	2649.60
7	ไม้แบบ	255.00	ตร.ม.	150.00	38,280.00	133.00	33,915.00	72165.00
8	ตะปู	70.00	กก.	25.32	1,772.40	-	-	1772.40
9	ท่อ PVC. ขนาด 1.5 นิ้ว	14.00	ท่อน	106.54	1,491.56	-	-	1491.56
10	ท่อ คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร	17.00	ท่อน	663.71	11,283.07	-	-	11283.07
11	บ่อพักตะกอน คสล. ขนาด 0.80X0.80 เมตร พร้อมฝากปิด คสล.	4.00	บ่อ	2,500.00	10,000.00	-	-	10000.00
12	งานรื้อถนนคอนกรีต	24	ตรม.	-	-	97.00	-	3,000.00
13	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1.00	งาน	3000.00	3,000.00	-	2,328.00	2328.00
รวมราคาค่าต้นทุน								257,416.20

ผู้ประมาณการ.....

(นายสนธยา นรสีหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจทาน.....

(นายธัญธรณ์ ธัญญนทิวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห