

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหม้อ หมู่ที่ 9

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านหม้อ หมู่ที่ 9
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านหม้อ หมู่ที่ 9
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหม้อ หมู่ที่ 9 สายบ้านนายวิวัฒน์ พิลาวัน - บ้านนางสมปอง ศิริเวศ
รายละเอียดโครงการ	ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 117 เมตร พร้อมบ่อพักรวมฝาคสล. ขนาด 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 2 บ่อ
ผู้ประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประมาณราคาเมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน ,เครื่องจักร		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดิน(ขุดขน)	56	ลบม.	22.22	1,247.88	99.00	5,559.84	6,807.72
2	ทรายรองพื้น	3.51	ลบม.	364.49	1,279.36	99.00	347.49	1,626.85
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	21.06	ลบม.	1,831.46	38,570.55	367.99	7,749.87	46,320.42
4	เหล็ก RB๘ 6 มม.	0.45	ตัน	27,067.76	12,180.49	4,100.00	1,845.00	14,025.49
5	เหล็ก RB๘ 9 มม.	0.95	ตัน	25,228.51	23,967.08	4,100.00	3,895.00	27,862.08
6	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	44.16	883.20	-	-	883.20
7	ไม้แบบ	185.00	ตร.ม.	150.00	27,750.00	133.00	24,605.00	52,355.00
8	ตะปู	50.0	กก.	25.32	1,266.00	-	-	1,266.00
9	บ่อพัก คสล.ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	2.0	บ่อ	2,107.92	4,215.84	-	-	4,215.84
10	ท่อ pvc.ขนาด 1.5 นิ้ว	9.80	ท่อน	106.54	1,044.09	-	-	1,044.09
11	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
รวมราคาค่าต้นทุน								158,406.69

ผู้ประมาณการ

(นายสนธยา นรสีหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจทาน

(นายธัญธรณ์ ชัยนนทิวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านหม้อ หมู่ที่ 9

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประเภท	งานทาง(ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.)
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหม้อ หมู่ที่ 9 สายบ้านนายวิวัฒน์ พิลาวัน - บ้านนางสมปอง ศิริเวศ
ตามแบบ	อบต.เตาไหกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 26 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	158,406.69	1.3056	206,815.78	- 1. ให้พิจารณาค่า ที่ผลิตในประเทศเป็น อันดับแรกเงินค่า เนื้อหรือลดต้นทุนเข้า จากต่างประเทศ ตามเงื่อนไข ข้อ 2 (ข. ๑๕) (๒)
	ป้ายโครงการ	1.00	1.0000		
	เงื่อนไข				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			206,815.78	ระยะเวลาดำเนินการ
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			200,000.00	60 วัน
	ตัวอักษร	สองแสนบาทถ้วน			

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการ

(นายสนธยา นรสีหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจทาน

(นายธัญธรณ์ ธัญญนทวิวรรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ ๙
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ ๙ ดังนี้ เส้นทางบ้านนายวิวัฒน์ พิลาวัน ถึง บ้านนางสมปอง ศิริเวศ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๗.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาบด พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ ตามแบบแปลน อบต.เตาไหกำหนด


หมายเหตุ : ให้พิจารณารายการสินค้าที่ผลิตในประเทศเป็นอันดับแรก เว้นจำเป็นหรือต้องนำเข้าจากต่างประเทศตามเงื่อนไข ข้อ ๒ (๒.๑๒(๒))

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|------------------------------|----------------------------|---------------|
| ๑. นายธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรณ์ | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๒. สิบเอกศราวุธ อุปพระจันทร์ | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ | กรรมการ |
| ๓. สิบเอกนิติ นิลละคา | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน | กรรมการ |

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการ
(นายธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ส.อ.  กรรมการ
(ศราวุธ อุปพระจันทร์)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)ส.อ.  กรรมการ
(นิติ นิลละคา)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อนุมัติ
(ลงชื่อ) 
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห