



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นเงิน จำนวน ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๑. นางสาวนภาพรณ แก้วชิน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. สิบเอกนิธิต นิลละคา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน	กรรมการ
๓. นายมงคล ดีเลิศ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๔. นางสาวดารุณี ภักดีศรี	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล	กรรมการ
๕. นายสนธยา นรสีหา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ

(ลงชื่อ)  (นิธิต นิลละคา) เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ	(ลงชื่อ)  (นางสาวนภาพรณ แก้วชิน) ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวดารุณี ภักดีศรี) นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ	(ลงชื่อ)  (นายมงคล ดีเลิศ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
(ลงชื่อ)  (นางสาวดารุณี ภักดีศรี) นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ	(ลงชื่อ)  (นายสนธยา นรสีหา) ผู้ช่วยช่างโยธา กรรมการ/เลขา

อนุมัติ

(ลงชื่อ) 
 (นายบัวลา พลยศ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห				
ประเภท	งานทาง(ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.)				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห				
สถานที่ดำเนินการ	ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5 จำนวน 2 จุด				
ตามแบบ	อบต.เตาไหกำหนด				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	/05/2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	244,774.80	1.3074	320,018.57	ใช้
	ป้ายโครงการ	1.00	1.0000		FACTOR F
	เงื่อนไข				งานอาคาร
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			320,018.57	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			320,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตรม.

ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจทาน

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ

(นายบัวดำ พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5
สถานที่ดำเนินการ	จุดที่ 1 เริ่มจากบ้านนางบุญชู ยศเชียง จุดที่ 2 เริ่มจากบ้านนางสมใจ แสงจันทร์
รายละเอียดโครงการ	จุดที่ 1 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 130 เมตร บ่อพัก คสล. ขนาด 0.80x0.80 เมตร บ่อพักตะกอน คสล. จำนวน 1 บ่อ พร้อมฝาปิด คสล. จุดที่ 2 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 58 เมตร ลงท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร พร้อมยาแนว จำนวน 7 ท่อน และบ่อพักตะกอน คสล.ขนาด 0.80x0.80 เมตร พร้อม ฝาปิด คสล.
ผู้ประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประมาณราคาเมื่อวันที่	พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน ,เครื่องจักร		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดิน(ขุดขน)	120	ลบม.	45.71	5,485.20		-	5,485.20
2	ทรายรองพื้น	6.00	ลบม.	392.52	2,355.12	99.00	594.00	2,949.12
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	28.00	ลบม.	1,752.34	49,065.52	367.99	10,303.72	59,369.24
4	เหล็ก RB๘ 6 มม.	0.82	ตัน	19,930.14	16,342.71	4,100.00	3,362.00	19,704.71
5	เหล็ก RB๘ 9 มม.	1.57	ตัน	19,463.79	30,558.15	4,100.00	6,437.00	36,995.15
6	ลวดผูกเหล็ก	58.00	กก.	35.00	2,030.00		-	2,030.00
7	ไม้แบบ	356.00	ตร.ม.	150.00	53,400.00	133.00	47,348.00	100,748.00
6	ตะปู	110.0	กก.	25.32	2,785.20		-	2,785.20
8	ท่อ pvc.ขนาด 1.5 นิ้ว	23.00	ท่อน	106.54	2,450.42			2,450.42
9	บ่อพักตะกอน คสล.ขนาด 0.80x0.80 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.	2.00	บ่อ	2,500.00	5,000.00			5,000.00
10	ท่อคสล.ชั้น3 ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร	7.00	ท่อน	608.25	4,257.75			4,257.75
11	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00			3,000.00
รวมราคาค่าต้นทุน								244,774.80

ผู้ประมาณการ

กองช่าง

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

นายช่างโยธาอาวุโส