

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๕
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายถวิล จินเพชรพะเนา –
บ้านหนองฮ้างตอนบน ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก
ยาว ๒๓๐ เมตร ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวจำนวน ๑๙ ท่อน
ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|---------------------------|---------|------------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวนิษฐา เพชรนาดี | ตำแหน่ง | รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายพิสันต์ ลำเพยพล | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๓. นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง | ตำแหน่ง | นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประเภท	งานทาง(ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.)
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
สถานที่ดำเนินการ	บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5 เริ่มจากบ้านนาขวล จินเพชรพะเนาถึง หนองสูงคอนบน
ตามแบบ	อบต.เตาไหกำหนด
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	267,783.63	1.3074	350,100.32	ใช้
	ป้ายโครงการ	1.00	1.0000		FACTOR F
	เงื่อนไข				งานอาคาร
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			350,100.32	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			350,000.00	
ตัวอักษร	สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจทาน

(นายภานุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

นางสาววาสนา โนนสว่าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5
สถานที่ดำเนินการ	เริ่มจากบ้านนาขอวิล จินเพชรพะเนาถึง หนองสูงตอนบน
รายละเอียดโครงการ	ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 230 เมตร (พร้อมลงท่อ 1 จุด 19 ท่อน)
ผู้ประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประมาณราคาเมื่อวันที่	8 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน ,เครื่องจักร		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดิน(ขุดขน)	115	ลบม.	40.61	4,670.15	-	-	4,670.15
2	ทรายรองพื้น	13.00	ลบม.	345.80	4,495.40	99.00	1,287.00	5,782.40
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	42.00	ลบม.	1,752.34	73,598.28	367.99	15,455.58	89,053.86
4	เหล็ก RB๑ 6 มม.	0.48	ตัน	19,930.14	9,566.47	4,100.00	1,968.00	11,534.47
5	เหล็ก RB๑ 9 มม.	1.80	ตัน	19,463.79	35,034.82	4,100.00	7,380.00	42,414.82
6	ลวดผูกเหล็ก	55.00	กก.	31.31	1,722.05	-	-	1,722.05
7	ไม้แบบ	337.00	ตร.ม.	150.00	50,550.00	133.00	44,821.00	95,371.00
6	ตะปู	150.0	กก.	25.32	3,798.00	-	-	3,798.00
8	ท่อ pvc.ขนาด 2"	12.00	ท่อน	142.00	1,704.00			1,704.00
9	ท่อคสล.ขนาด ๑ 0.40x1.00 เมตร	19.00	ท่อน	617.52	11,732.88			11,732.88
รวมราคาค่าต้นทุน								267,783.63

ผู้ประมาณการ

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจทาน

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

