

### ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านคอนสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอฟุ่ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านคอนสวรรค์
๕. โดยดำเนินการลงลูกรังปรับปรุงผิวทางพร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งผิวทางเรียบร้อยละ ๘ สาย มีรายละเอียด ดังนี้

สายที่ ๑ จากข้างโรงเรียนรอบที่สาธารณประโยชน์โนนชาด – แยกไปหนองหวาย กว้าง ๓.๐๐ ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหกำหนด

สายที่ ๒ จากแยกโรงเรียนไปหนองหวาย กว้าง ๓.๐๐ ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหกำหนด

สายที่ ๓ จากบ้านคอนสวรรค์ไปโนนสวนมอญ กว้าง ๓.๐๐ ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหกำหนด

สายที่ ๔ จากแยกบ้านคอนสวรรค์ – ไปบ้านหนองผง ตำบลบ้านเหล่า ถึงนางนางเห้ง้า พลอยศ กว้าง ๓.๐๐ ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหกำหนด

สายที่ ๕ จากนายอภิวัดณ์ – นางนางเกา กว้าง ๓.๐๐ ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหกำหนด

สายที่ ๖ จากที่ธรณีสงฆ์ - โนนควงคี่ รอบหนองหวาย กว้าง ๓.๐๐ ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหกำหนด

สายที่ ๗ จากที่ธรณีสงฆ์ ไปนายประหยัด จุนจริง กว้าง ๓.๐๐ ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหกำหนด

สายที่ ๘ จากโนนสวนมอญ ไปนายสุริยัน นรสีหา กว้าง ๓.๐๐ ม. ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบ พร.๔

๖.๒ แบบ พร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                           |         |                          |               |
|---------------------------|---------|--------------------------|---------------|
| ๑. นางสาวภาวิณี แก้วแก่น  | ตำแหน่ง | นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ    | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายธัญธรณ์ ธัญธนทิวรรณ | ตำแหน่ง | ผู้อำนวยการกองช่าง       | กรรมการ       |
| ๓. นายบวร กงกาหน          | ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ       |

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางสาวภาวิณี แก้วแก่น)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอิฐธรรณ ฐิตนนทิวรธรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายบวร กองกาหน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

## สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

|                       |                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|
| ส่วนราชการ            | องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห                                  |
| ประเภท                | งานทาง                                                      |
| เจ้าของโครงการ        | องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห                                  |
| สถานที่ดำเนินการ      | บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี |
| ตามแบบ                | อบต.เตาไหกำหนด                                              |
| ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 | จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 15 มกราคม 2564                           |

| ลำดับที่ | รายการ                      | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | FACTOR F | ค่าก่อสร้างทั้งหมด<br>รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ  |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|-----------|
| 1        | ประเภทงานทาง                | 287,749.00                                | 1.3056   | 375,685.09                              | ใช้       |
|          | ป้ายโครงการ                 |                                           |          |                                         | FACTOR F  |
|          | เงื่อนไข                    |                                           |          |                                         | งานอาคาร  |
|          | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %      |                                           |          |                                         | ระยะเวลา  |
|          | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %       |                                           |          |                                         | ดำเนินงาน |
|          | - ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %       |                                           |          |                                         | 60 วัน    |
|          | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % |                                           |          |                                         |           |
| สรุป     | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น |                                           |          | 375,685.09                              |           |
|          | คิดเป็นราคาก่อสร้าง         |                                           |          | 360,000.00                              |           |
| ตัวอักษร | สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน        |                                           |          |                                         |           |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการ .....

(นายสนธยา นรสีหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจทาน .....

(นายธัญธรณ์ ธัญญนทิวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ .....

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดรักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ .....

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

## บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| รายการประมาณราคา     | งานต้นทุนค่าปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5 |
| โครงการ              | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5             |
| สถานที่ดำเนินการ     | ภายในหมู่บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5                                           |
| รายละเอียดโครงการ    | ผิวจราจรกว้าง 3.00 - 4.00 เมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า 5,180 ลบ.ม       |
| ประมาณการเมื่อวันที่ | 15 มกราคม 2564                                                             |
|                      | ตามแบบ อบต.เตาไห                                                           |

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                                       | จำนวน หน่วย | ค่าวัสดุ |           | ค่าแรงงาน ,เครื่องจักร |     | รวมเงิน (บาท) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|------------------------|-----|---------------|
|          |                                                                                                              |             | ต่อหน่วย | รวม       | ต่อหน่วย               | รวม |               |
| 1        | สายจากโรงเรียนรอบที่สาธารณประโยชน์ <del>โนนสะอาด</del><br>แยกไปหนองหวาย<br>งานดินลูกรังคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง | 900.0 ลบ.ม. | 55.55    | 49,995    | -                      | -   | 49,995.00     |
| 2        | สายจากแยกโรงเรียนไปหนองหวาย<br>งานดินลูกรังคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง                                             | 800.0 ลบ.ม. | 55.55    | 44,440    | -                      | -   | 44,440.00     |
| 3        | สายจากหมู่บ้านไปโนนสวนมอญ<br>งานดินลูกรังคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง                                               | 600.0 ลบ.ม. | 55.55    | 33,330    | -                      | -   | 33,330.00     |
| 4        | สายจากแยกบ้านคอนสวรรค์-ไปหนองผง<br>ตำบลบ้านเหล่า - นานางเหง้า พลายศ<br>งานดินลูกรังคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง     | 700.0 ลบ.ม. | 55.55    | 38,885    | -                      | -   | 38,885.00     |
| 5        | สายจากนายนายอภิวัดณ์ - นานางเกา ыхษา<br>งานดินลูกรังคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง                                    | 150.0       | 55.55    | 8,333     | -                      | -   | 8,332.50      |
| 6        | สายจากที่ธรณีสงฆ์-เนินคาคี รอบหนองหวาย<br>งานดินลูกรังคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง                                  | 1,500       | 55.55    | 83,325.00 | -                      | -   | 83,325.00     |
| 7        | สายจากที่ธรณีสงฆ์-นายนายประยัด จุนจริง<br>งานดินลูกรังคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง                                  | 440         | 55.55    | 24,442.00 | -                      | -   | 24,442.00     |
| 8        | สายจากโนนสวนมอญ-นายนายสุริยัน นรสีหา<br>งานดินลูกรังคันทาง ปรับเกลี่ยแต่ง                                    | 90          | 55.55    | 4,999.50  | -                      | -   | 4,999.50      |
|          |                                                                                                              |             |          | -         |                        |     | -             |
|          |                                                                                                              |             |          | -         |                        |     | -             |
|          | รวมราคาค่าต้นทุน                                                                                             |             |          |           |                        |     | 287,749.00    |

ผู้ประมาณการ .....

( นายสนธยา นรสีหา )

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจสอบ .....

( นายชัยธรรม ชัยนนทิวรรณ )

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห