

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหม้อ หมู่ที่ 4

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประเภท งานทาง(ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.)
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
สถานที่ดำเนินการ บ้านหม้อ หมู่ที่ 4 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ตามแบบ อบต.เตาไหกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 21 กันยายน 3106

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	91,501.90	1.3056	119,464.89	ใช้
	ป้ายโครงการ	1.00	1.0000		FACTOR F
	เงื่อนไข				งานอาคาร
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			119,464.89	ระยะเวลา
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			117,000.00	งาน 60
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการ

(นายสนธยา นรลีหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจทาน

(นายชัยธรณ์ ธัญนนทิวรรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายวัลลภ จำปาศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหม้อ หมู่ที่ 4

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านหม้อ หมู่ที่ 4
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 4
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหม้อ หมู่ที่ 4. สายบ้านกริฑาพล เฟื่องสวรรค์ - บ้านนายจอมศรี สะพังเงิน
รายละเอียดโครงการ	ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 67 เมตร
	พร้อมบ่อพักรวมฝ้าปิด คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 1 บ่อ
ผู้ประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประมาณราคาเมื่อวันที่	กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน ,เครื่องจักร		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดิน(ขุดขน)	38	ลบม.	34.07	1,287.85	99.00	3,742.20	5,030.05
2	ทรายรองพื้น	2.01	ลบม.	364.49	732.62	99.00	198.99	931.61
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	12.00	ลบม.	1,831.46	21,977.52	367.99	4,415.88	26,393.40
4	เหล็ก RB๑ 6 มม.	0.26	ตัน	20,560.98	5,263.61	4,100.00	1,049.60	6,313.21
5	เหล็ก RB๑ 9 มม.	0.57	ตัน	19,931.80	11,321.26	4,100.00	2,328.80	13,650.06
6	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	31.78	635.60	-	-	635.60
7	ไม้แบบ	114.00	ตร.ม.	150.00	17,100.00	133.00	15,162.00	32,262.00
8	ตะปู	20.0	กก.	35.00	700.00	-	-	700.00
9	บ่อพัก คสล.ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	1.0	บ่อ	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
10	ท่อ pvc.ขนาด 1.5 นิ้ว	5.50	ท่อน	106.54	585.97	-	-	585.97
11	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1.000	งาน	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
รวมราคาค่าต้นทุน								91,501.90

ผู้ประมาณการ

(นายสนธยา นรสีหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจทาน

(นายธัญธรณ์ ธีญนนทิวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ ๔
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรดิตถ์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) เริ่มต้นจากบ้านนายกริธาพล เพ็งสุวรรณ - บ้านนายจอมศรี สะพังเงิน ตั้งไว้ ๑๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท ดำเนินงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาว ๖๗.๐๐ ม. พร้อมบ่อพักรวมฝาคสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบรูปรายการละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายวัลลภ จำปาศักดิ์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.เตาไห ประธานกรรมการ
 ๒. นายธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรณ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 ๓. สิบเอกศราวุธ อุปพระจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวัลลภ จำปาศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ส.อ  กรรมการ
(สิบเอกศราวุธ อุปพระจันทร์)
เจ้าพนักงานธุรการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ) 
(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห