

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางบ้านคอนเลียบ - บ้านนาพัง หมู่ที่ ๓,๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางบ้านคอนเลียบ - บ้านนาพัง หมู่ที่ ๓,๒
ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๔๐๐ เมตร ปริมาณดินลูกรังพร้อมเกรดปรับแต่งบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐
ลูกบาศก์เมตร และลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ขนาด $\varnothing$ ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนว
จำนวน ๑๔ ท่อน ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาววาสนา โนนสว่าง	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๒. นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. สิบเอกนิธิศ นิลละคา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางบ้านคอนเียบ- บ้านนาพัง หมู่ที่ 3,2

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห				
ประเภท	งานทาง (ซ่อมแซมถนนดินลูกรัง)				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห				
สถานที่ดำเนินการ	คอนเียบ-บ้านนาพัง หมู่ที่ 3,2 ตำบลเตาไห อำเภอกงหรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี				
ตามแบบ	อบต.เตาไหกำหนด				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	8. กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	235,125.60	1.3624	320,335.12	ใช้
	ป้ายโครงการ	1.00	1.0000		FACTOR F
	เงื่อนไข				งานทาง
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				ระยะเวลาในการ
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				ดำเนินงาน 60 วัน
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			320,335.12	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			320,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

- ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจทาน

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาววาสนา โนนสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางบ้านคอนเลียบ- บ้านนาพัง หมู่ที่ 3,2

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางบ้านคอนเลียบ- บ้านนาพัง หมู่ที่ 3,2
โครงการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางบ้านคอนเลียบ- บ้านนาพัง หมู่ที่ 3,2
สถานที่ดำเนินการ	ถนนดินลูกรังบ้านคอนเลียบ-นาพัง หมู่ที่ 3,2
รายละเอียดโครงการ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสายทางบ้านคอนเลียบ – บ้านนาพัง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร
	ยาว 2,400 เมตร ปริมาณดินลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่งบดอัดแน่น ไม่น้อยกว่า 1,900 ลูกบาศก์เมตร
	และลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.60 x1.00 เมตร พร้อมยาแนว จำนวน 14 ท่อน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน ,เครื่องจักร		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานถางป่าขุดต่อขนาดกลาง	ตร.ม.		-		-	-
2	งานตัด-ขึ้นรูปคันทาง ดิน-ขุดตัด	ลบม.		-		-	-
3	งานลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น 3 พร้อมยาแนว ขนาด 0.60 x1.00 เมตร	14.00 ท่อน	974.40	13,641.60		-	13,641.60
4	งานขุดดินด้วยเครื่องจักร	6.00 ลบม.		-		-	-
5	งานดินลูกรังบดอัดแน่น	1,900.00 ลบม.	53.00	100,700.00	52.96	100,624.00	201,324.00
6	งานเกลี่ยปรับแต่งผิวทางด้วยรถเกลด	12,000.0 ตร.ม.		-	1.68	20,160.00	20,160.00
รวมราคาค่าต้นทุน							235,125.60

ผู้ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธแดง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจทาน

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง อบต.เตาไห