

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณพื้นที่ทำการ อบต.เตาไห
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร พื้นที่ใช้สอย ๑๖๐ ตารางเมตร ตามรายละเอียด ปร.๔, ปร.๕, แบบแปลน และแบบ บก.๐๑ ที่แนบมาพร้อมนี้
 หมายเหตุ : ให้พิจารณารายการสินค้าที่ผลิตในประเทศ เป็นอันดับแรก เว้นจำเป็นหรือต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ตามเงื่อนไข ข้อ ๒ (๒.๑๒(๒))
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นางสาวนิษฐา เพชรนาดี ตำแหน่ง รองปลัด อบต.เตาไห ประธานกรรมการ
 ๒. นายธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 ๓. นางสาวภาวิณี แก้วแก่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางสาวภาวิณี แก้วแก่น)

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญการ

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

ประมาณราคาก่อสร้าง	อาคารอเนกประสงค์	
สถานที่ก่อสร้าง	อบต.เตาไห หมู่ที่ 1 ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี	แบบเลขที่
หน่วยงาน	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห	
ประมาณการโดย	นายสนธยา นรสีหา	เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	37.8 ลบ.ม.	59	2,230.20	99.00	3,742.20	5,972.40	
1.2	ดินถมอัดแน่น	64 ลบ.ม.	148.7	9,516.80	99.00	6,336.00	15,852.80	
1.3	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	8 ลบ.ม.	364.49	2,915.92	59.00	472.00	3,387.92	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค้ำ	145 ตร.ม.	150.00	21,750.00	133.00	19,285.00	41,035.00	
2.2	ตะปู	50 กก.	42.43	2,121.50	-	-	2,121.50	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.15 ตรม.	1,719.31	1,977.21	306.00	351.90	2,329.11	
3.2	คอนกรีตผสมเสี้ยนรับกำลังแรงอัด 280 ksc.	41 ลบ.ม.	1,932.71	79,241.11	391.00	16,031.00	95,272.11	
3.3	คอนกรีตผสมเสี้ยนรับกำลังแรงอัด 240 ksc.	ลบ.ม.						
3.4	แผ่นพื้นสำเร็จรับน้ำหนักบรรทุกจร ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตรม.	24 ตรม.	280.00	6,720.00	99.00	2,376.00	9,096.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	165 กก.	27.07	4,466.06	3.00	495.00	4,961.06	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	10 กก.	25.22	252.20	3.00	30.00	282.20	
4.3	เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	943 กก.	25.22	23,779.63	3.00	2,829.00	26,608.63	
4.4	ตะแกลงเหล็กขนาด 20 x 20 หนา 4 มม.	230 ตรม.	21.50	4,945.00	5.00	1,150.00	6,095.00	
4.5	ลวดผูกเหล็ก No 18	45 กก.	44.16	1,987.20	-	-	1,987.20	
	5. งานก่ออิฐ							
6.1	งานก่ออิฐมวลเบา	35 ตร.ม.	160.00	5,600.00	89.00	3,115.00	8,715.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	ตร.ม.		0.00	91.00	0.00	0.00	
	6. งานตบแต่งฉาบปูน							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	135 ตร.ม.	55.00	7,425.00	82.00	11,070.00	18,495.00	
7.2	พื้นขัดหยาบ	70 ตร.ม.	95.00	6,650.00	82.00	5,740.00	12,390.00	
7.3	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.60x0.60 นิ้วด้าน	168 ตร.ม.	550.00	92,400.00	158.00	26,544.00	118,944.00	
	7. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	135 ตร.ม.	35.00	4,725.00	30.00	4,050.00	8,775.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	22.4 ตร.ม.	45.00	1,008.00	35.00	784.00	1,792.00	
8.3	ทาสีเมนต์เบส	ตร.ม.		0.00		0.00	0.00	
	8. โครงหลังคา							
9.1	ท่อเหล็กกลมดำ 2" หนา 2.3 มม.	38 ท่อน	789.30	29,993.40	198.00	7,524.00	37,517.40	ตัดโค้ง
9.2	ท่อเหล็กกลมดำ 1 1/2" หนา 1.6 มม.	31 ท่อน	404.73	12,546.63	95.00	2,945.00	15,491.63	
9.3	เหล็ก c 75 x 45 x 15 หนา 2.3 มม.	38 ท่อน	457.94	17,401.72	260.00	9,880.00	27,281.72	
9.4	แผ่นหลังคาเหล็กกรรอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.35 มม.	239 ตรม.	195.00	46,546.50	85.00	20,289.50	66,836.00	โค้ง

แบบเลขที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564

ผู้อำนวยการกองช่าง