


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปูน ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ ๔
เริ่มต้นจากศาลาประชาคม ถึงบ้านนายวีระชัย สิ้นทร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๗๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน จำนวน ๗๗,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :


ราคาพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :


๑. นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. สิบเอกนิธิต นิลละคา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ
๓. นายมงคล ดีเลิศ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
๔. นางสาวดารุณี รักดีศรี ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ
๕. นางสาวสาธิตา หาแก้ว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลข

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)ส.อ.  กรรมการ
(นิธิต นิลละคา)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมงคล ดีเลิศ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวดารุณี รักดีศรี)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลข
(นางสาวสาธิตา หาแก้ว)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองช่าง

อนุมัติ

(ลงชื่อ)  (นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ น.4

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห				
ประเภท	งานทาง(ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.)				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหม้อ หมู่ที่ 4 เริ่มจากศาลาประชาคม-บ้านนายวีระชัย สินทร				
ตามแบบ	อบต.เตาไหกำหนด				
ตามบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	/12/2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	59,003.11	1.3074	77,140.67	ใช้
	ป้ายโครงการ	1.00			FACTOR F
	เงื่อนไข				งานอาคาร
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			77,140.67	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			77,000.00	
	ตัวอักษร เจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจทาน

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางมยุรี อูรินคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 4

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อหมู่ที่ 4
โครงการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. บ้านหม้อหมู่ที่ 4
สถานที่ดำเนินการ	เริ่มจากศาลาประชาคม-บ้านนายวิระชัย สิ้นתר
รายละเอียดโครงการ	ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 48 เมตร
ผู้ประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประมาณราคาเมื่อวันที่	ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน ,เครื่องจักร		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดิน(ขุดขน)	16	ลบม.	45.00	720.00		-	720.00
2	ทรายรองพื้น	2.00	ลบม.	364.49	728.98	99.00	198.00	926.98
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	10.00	ลบม.	1,822.43	18,224.30	367.99	3,679.90	21,904.20
4	เหล็ก RB๑ 6 มม.	0.08	ตัน	21,093.69	1,687.50	4,100.00	328.00	2,015.50
5	เหล็ก RB๑ 9 มม.	0.24	ตัน	20,510.52	4,963.55	4,100.00	992.20	5,955.75
6	ลวดผูกเหล็ก	10.00	กก.	31.31	313.10		-	313.10
7	ไม้แบบ	45.00	ตร.ม.	150.00	6,750.00	133.00	5,985.00	12,735.00
6	ตะปู	55.0	กก.	42.43	2,333.65		-	2,333.65
8	ท่อ pvc.ขนาด 2"	4.00	ท่อน	142.53	570.12			570.12
9	ท่อคสล.ขนาด ๑ 0.40x1.00 เมตร	19.00	ท่อน	606.78	11,528.82			11,528.82
รวมราคาค่าต้นทุน								59,003.11

รวมงบ
+
ค่าขนส่ง
+
ค่าอื่นๆ

ผู้ประมาณการ
 (นายวชิรินทร์ พันธุ์แดง)
 กองช่าง
 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
 นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจทาน
 (นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง