

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

ประเภท งานทาง(ก่อสร้างวางระบายน้ำคสล.)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

สถานที่ดำเนินการ จากบ้านนางทองปาน - สามแยกทางไปวัดป่าณนาท

ตามแบบ อบต.เตาไหกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	120,585.20	1.3056	157,436.04	ใช้
	ป้ายโครงการ	1.00	1.0000		FACTOR F
	เงื่อนไข				งานอาคาร
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			157,436.04	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			156,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน			

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการ

(นายสนธยา นรสีห์)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจทาน

(นายชัยธรณ์ ชัยนนทิวรรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8
สถานที่ดำเนินการ	จากบ้านนางทองปาน - สามแยกทางไปวัดป่าณนท
รายละเอียดโครงการ	ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 94 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก

ผู้ประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประมาณราคาเมื่อวันที่	12 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน ,เครื่องจักร		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดิน(ขุดขน)	45	ลบม.	22.22	1,002.57	99.00	4,466.88	5,469.45
2	ทรายรองพื้น	2.82	ลบม.	364.49	1,027.86	99.00	279.18	1,307.04
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	17.00	ลบม.	1,831.46	31,134.82	367.99	6,255.83	37,390.65
4	เหล็ก RB๑ 6 มม.	0.35	ตัน	27,067.76	9,581.99	4,100.00	1,451.40	11,033.39
5	เหล็ก RB๑ 9 มม.	0.76	ตัน	25,228.51	19,173.67	4,100.00	3,116.00	22,289.67
6	ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	44.16	2,208.00	-	-	2,208.00
7	ไม้แบบ	130.00	ตร.ม.	150.00	19,500.00	133.00	17,290.00	36,790.00
6	ตะปู	50.0	กก.	25.32	1,266.00	-	-	1,266.00
8	ท่อ pvc.ขนาด 1.5 นิ้ว	7.80	ท่อน	106.54	831.01	-	-	831.01
9	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
รวมราคาค่าต้นทุน								120,585.20

ผู้ประมาณการ

(นายสนธยา นรสีหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจทาน

(นายรัชชธรณ์ ธีญนนทิวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

ประเภท งานทาง(ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

สถานที่ดำเนินการ จากสี่แยกกลางบ้าน - สี่แยกบ้านนายบุญมี ชาเตา

ตามแบบ อบต.เตาไหกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	168,989.46	1.3056	220,632.64	ใช้
	ป้ายโครงการ	1.00	1.0000		FACTOR F
	เงื่อนไข				งานอาคาร
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			220,632.64	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			220,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตรม.

ประมาณการ

(นายสนธยา นรสีหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจทาน

(นายธัญธรณ์ ธัญญนทิวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8
โครงการ	ก่อสร้างวางระบายน้ำคสล. บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8
สถานที่ดำเนินการ	จากสี่แยกกลางบ้าน - สี่แยกบ้านนายบุญมี ซาเตา
รายละเอียดโครงการ	ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 130 เมตร พร้อมฝาดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่พัก ขนาด 0.80 x 0.80 ม.พร้อมฝาดปิด คสล. จำนวน 2 บ่อ
ผู้ประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประมาณราคาเมื่อวันที่	12 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน ,เครื่องจักร		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดิน(ขุดขน)	62	ลบม.	22.22	1,388.31	99.00	6,185.52	7,573.83
2	ทรายรองพื้น	3.90	ลบม.	364.49	1,421.51	99.00	386.10	1,807.61
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	23.40	ลบม.	1,831.46	42,856.16	367.99	8,610.97	51,467.13
4	เหล็ก RB๑ 6 มม.	0.49	ตัน	27,067.76	13,263.20	4,100.00	2,009.00	15,272.20
5	เหล็ก RB๑ 9 มม.	1.06	ตัน	25,228.51	26,742.22	4,100.00	4,346.00	31,088.22
6	ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	44.16	2,208.00	-	-	2,208.00
7	ไม้แบบ	180.00	ตร.ม.	150.00	27,000.00	133.00	23,940.00	50,940.00
8	ตะปู	50.0	กก.	25.32	1,266.00	-	-	1,266.00
9	บ่พัก คสล.ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	2.0	บ่อ	2,107.92	4,215.84	-	-	4,215.84
10	ท่อ pvc.ขนาด 1.5 นิ้ว	10.80	ท่อน	106.54	1,150.63	-	-	1,150.63
11	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00
รวมราคาค่าต้นทุน								168,989.46

ผู้ประมาณการ

(นายสนธยา นรสีหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจทาน

(นายชัยธรณ์ วัฒนศิริวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประเภท งานทาง(ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.)
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
สถานที่ดำเนินการ จากบ้านนางสมร ศิริวรา - บ้านนางวรรณ ดิสนิน
ตามแบบ อบต.เตาไหกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 12 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	98,072.77	1.3056	128,043.80	ใช้
	ป้ายโครงการ	1.00	1.0000		FACTOR F
	เงื่อนไข				งานอาคาร
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			128,043.80	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			124,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตรม.

ประมาณการ

(นายสนทยา นรสีทา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจทาน

(นายชัยธรณ์ ธีญนนทิวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ

(นายบัวลา เพลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8
สถานที่ดำเนินการ	จากบ้านนางสมร ศิริวรา - บ้านนางวรรณ ดิสิณ
รายละเอียดโครงการ	ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 73 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 1 บ่อ
ผู้ประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประมาณราคาเมื่อวันที่	12 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน ,เครื่องจักร		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดิน(ขุดขน)	35	ลบม.	22.22	778.59	99.00	3,468.96	4,247.55
2	ทรายรองพื้น	2.19	ลบม.	364.49	798.23	99.00	216.81	1,015.04
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	13.14	ลบม.	1,831.46	24,065.38	367.99	4,835.39	28,900.77
4	เหล็ก RB๑ 6 มม.	0.28	ตัน	27,067.76	7,578.97	4,100.00	1,148.00	8,726.97
5	เหล็ก RB๑ 9 มม.	0.60	ตัน	25,228.51	15,137.11	4,100.00	2,460.00	17,597.11
6	ลวดผูกเหล็ก	20.00	กก.	44.16	883.20	-	-	883.20
7	ไม้แบบ	120.00	ตร.ม.	150.00	18,000.00	133.00	15,960.00	33,960.00
8	ตะปู	20.0	กก.	25.44	508.80	-	-	508.80
9	บ่อพัก คสล.ขนาด 0.80 x 0.80 ม.		บ่อ		-	-	-	-
10	ท่อ pvc.ขนาด 1.5 นิ้ว	2.19	ท่อน	106.54	233.32			233.32
11	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00			2,000.00
รวมราคาค่าต้นทุน								98,072.77

ผู้ประมาณการ

(นายสนธยา นรสีหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจทาน

(นายชัยธรณ์ ชัยนนทิวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

สรุปราคางานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8
สถานที่ก่อสร้าง บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ 8 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 7 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	จากบ้านนางทองปาน - สามแยกทางไปวัดบ้านถุนา	156,000.00	- ให้พิจารณาสินค้าที่ผลิตใน
2	จากสี่แยกกลางบ้าน - สี่แยกบ้านนายบุญมี ซาเตา	220,000.00	ประเทศเป็นอันดับแรกเว้นจำ
3	จากบ้านนางสมร ศิริวิรา - บ้านนางวรรณ ดิลิน	124,000.00	เป็นหรือต้องนำเข้าจาก
			ต่างประเทศ ตามเงื่อนไข
			ข้อ ๒ (๒.๑๒)(๒)
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าแสนบาทถ้วน)	500,000.00	ระยะเวลาดำเนินงาน 90 วัน

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสนธยา นรสีหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายธัญธรณ์ ธัญนทิวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ ๘
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างกวาง หมู่ที่ ๘ จำนวน ๓ สาย โดยมีรายการละเอียด ดังนี้
 ๑. เส้นทางจากหน้าบ้านนางทองปาน ถึง สามแยกทางไปวัดบ้านถุนาต ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาดปิด คสล. ตามแบบแปลน อบต.เตาไหกำหนด งบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๒. เส้นทางสี่แยกกลางบ้าน ถึง สี่แยกบ้านนายบุญมี ซาเตา ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาดปิด คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๒ บ่อ ตามแบบแปลน อบต.เตาไหกำหนด งบประมาณ ๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 ๓. เส้นทางจากหน้าบ้านนางสมร ศิริวรา ถึง บ้านนางวรรณณ ดีสิน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาดปิด คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ขนาด ๐.๘๐x๐.๘๐ ม. จำนวน ๑ บ่อ ตามแบบแปลน อบต.เตาไหกำหนด งบประมาณ ๑๒๔,๐๐๐.๐๐ บาท

หมายเหตุ : ให้พิจารณารายการสินค้าที่ผลิตในประเทศเป็นอันดับแรก เว้นจำเป็นหรือต้องนำเข้าจากต่างประเทศตามเงื่อนไข ข้อ ๒ (๒.๑๒(๒))
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.เตาไห	ประธานกรรมการ
๒. นายธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรณ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๓. สิบเอกศราวุธ อุปพระจันทร์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ

(ลงชื่อ)



ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

/(ลงชื่อ)...

(ลงชื่อ)ส.อ.  กรรมการ
(ศราวุธ อุปพระจันทร์)
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

อนุมัติ
(ลงชื่อ) 
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห