




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอฟะนิง จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๔๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑๔๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 ๑. นางสาวนภาพรรณ แก้วชิน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ
 ๒. นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 ๓. นายมงคล ดีเลิศ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวนภาพรรณ แก้วชิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมงคล ดีเลิศ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อนุมัติ

(ลงชื่อ) 
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประเภท	งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
สถานที่ดำเนินการ	บ้านคอนเียบ หมู่ที่ 3 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง อบต.เตาไห
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ /08/2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	109,224.10	1.3074	142,799.59	ใช้
	ป้ายโครงการ	1.00	1.0000		FACTOR F
	เงื่อนไข				งานอาคาร
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			142,799.59	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			142,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

- ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

#DIV/0! บาท/ตร.ม.

ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจทาน

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาววาสนา โนนสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3
สถานที่ดำเนินการ	บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
	เริ่มต้นจากบ้านนางจิง เชี่ยวชาญถึงบ้านนางบัวคำพรมแสง
รายละเอียดโครงการ	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 57 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.5 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ สิงหาคม 2561

ตามแบบ อบต.เตาไห

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	-	-	1.60	-	-
2	งานลูกรังพื้นที่ทาง	ลบ.ม	56.00	-	99.00	-	-
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	107.63	-			-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	12.00 ลบ.ม	56.00	672.00	99.00	1,188.00	1,860.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	14.00 ลบ.ม	364.49	5,102.86	99.00	1,386.00	6,488.86
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2) 240 Ksc.	42.75 ลบ.ม	-	-	436.00	18,639.00	18,639.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์320กก./ลบ.ม	273.60 ถุง	107.63	29,447.57	-	-	29,447.57
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	25.65 ลบ.ม	364.49	9,349.17	-	-	9,349.17
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	46.60 ลบ.ม	551.40	25,693.86	-	-	25,693.86
5	เหล็กเสริม					-	
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	285.00 ตรม.	21.50	6,127.50	5.00	1,425.00	7,552.50
	- RB Ø 19 มม.	0.174 ตัน	19,688.08	3,423.76	2,700.00	469.53	3,893.29
	- DB Ø 12 มม.	0.053 ตัน	19,942.06	1,056.93	2,700.00	143.10	1,200.03
	- RB Ø 19 มม.	0.019 ตัน	19,688.08	364.23	2,700.00	49.95	414.18
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	1.53 ลบ.ฟ.	380.00	582.87	-	-	582.87
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	17.10 ตร.ม.	-	-	133.00	2,274.30	2,274.30
7	แผ่น โฟม	แผ่น	30.00	-	5.00	-	-
8	ค่าแรงขัดหยาบผิวพื้น+ แต่งลาย	- ตรม.	-	-	6.00	-	-
9	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30x1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	491.00	-			-
10	ค่าหยอดทรายรอยตัดคอนกรีต	114.00 เมตร	1.50	171.00	14.32	1,632.48	1,803.48
11	ท่อพีวีซี Ø 3/4 "	0.500 ท่อน	50.00	25.00			25.00
	รวมราคาค่าต้นทุน						109,224.10

ผู้ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจทาน

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกอง