

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ ๙

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี


๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสนบาทถ้วน)


๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : พุธ พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นเงิน จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสนบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท


๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :


๑. นางสาวนภาพรณ แก้วชิน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. สิบเอกนิศ นิลละคา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรรมการ
๓. นายมงคล ดีเลิศ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	กรรมการ
๔. นางสาวมยุรา สอนนารา	ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๕. นายสนธยา นรสีหา	ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างโยธา	กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวนภาพรณ แก้วชิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)ส.อ.  กรรมการ
(นิศ นิลละคา)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมงคล ดีเลิศ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวมยุรา สอนนารา)
นักประชาสัมพันธ์

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขา
(นายสนธยา นรสีหา)
ผู้ช่วยช่างโยธา

อนุมัติ

(ลงชื่อ)  (นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านหม้อ หมู่ที่ 9

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห				
ประเภท	งานทาง(ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.)				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห				
สถานที่ดำเนินการ	ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 9 จำนวน 2 จุด				
ตามแบบ	อบต.เตาไหกำหนด				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	/05/2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	154,530.03	1.3074	202,032.57	ใช้
	ป้ายโครงการ	1.00	1.0000		FACTOR F
	เงื่อนไข				งานอาคาร
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			202,032.57	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			200,000.00	
	ตัวอักษร	สองแสนบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตรม.

ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจทาน

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.บ้านหม้อ หมู่ที่ 9

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านหม้อ หมู่ที่ 9
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านหม้อ หมู่ที่ 9
สถานที่ดำเนินการ	จุดที่1 เริ่มจากบริเวณศาลากลางบ้าน
	จุดที่2 เริ่มจากบ้านนายเรียน เพ็งสวรรค์
รายละเอียดโครงการ	จุดที่ 1 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 58 เมตร
	จุดที่ 2 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 67 เมตร
ผู้ประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประมาณราคาเมื่อวันที่	พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน ,เครื่องจักร		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดิน(ขุดขน)	75	ลบม.	45.39	3,404.25	-	-	3,404.25
2	ทรายรองพื้น	4.00	ลบม.	364.49	1,457.96	99.00	396.00	1,853.96
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	19.00	ลบม.	1,883.18	35,780.42	306.00	5,814.00	41,594.42
4	เหล็ก RB๑ 6 มม.	0.45	ตัน	19,930.14	8,968.56	4,100.00	1,845.00	10,813.56
5	เหล็ก RB๑ 9 มม.	0.95	ตัน	19,463.79	18,490.60	4,100.00	3,895.00	22,385.60
6	ลวดผูกเหล็ก	38.00	กก.	35.00	1,330.00	-	-	1,330.00
7	ไม้แบบ	230.00	ตร.ม.	150.00	34,500.00	133.00	30,590.00	65,090.00
6	ตะปู	82.0	กก.	25.32	2,076.24	-	-	2,076.24
8	ท่อ pvc.ขนาดØ 1.5 นิ้ว	21.00	ท่อน	142.00	2,982.00			2,982.00
9	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00			3,000.00
รวมราคาค่าต้นทุน								154,530.03

ผู้ประมาณการ 

กองช่าง

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

นายช่างโยธาอาวุโส