



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน้ำลำห้วยคอนครก หมู่ที่ ๙ บ้านหม้อ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอฟะนิง จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมระบาย ชนิด ๓ ช่อง ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ ม. ผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายการละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธัญธรณ์ ธัญนทิวรรณ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๒. นางสาวภาวิณี แก้วแก่น	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ กรรมการ
๓. นางสาวดารุณี ภักดีศรี	ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายธัญธรณ์ ธัญนทิวรรณ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวภาวิณี แก้วแก่น)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวดารุณี ภักดีศรี)
นักทรัพยากรบุคคล

อนุมัติ
(ลงชื่อ) 
(นายบัวลา พลายศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

สรุปประมาณราคาท่อลอดเหล็ก

ส่วนราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบล

ปร.5

โครงการ

ท่อน้ำเหล็ก ขนาด (3 - 1.80 x 1.80 ยาว 6 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง

ลำห้วยคอนครก บ้านหม้อ หมู่ที่ 9 ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	253,385.53	1.2764	323,421.29	
2	ป้ายโครงการ	1.00			
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				1/2 ของ ค่าเงินงาน
	เงินประกันผลงานหัก 0%				90 วัน
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน			323,422.29	
	คิดเป็นเงินประมาณ			320,000.00	
(สี่แสนบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสนธยา นรสีหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจประมาณราคา

(นายธัญธรณ์ ชัยนนทิวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจ/เห็นชอบ

(นายกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดรักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม

สถานที่ก่อสร้าง ลำห้วยคอนครก บ้านหม้อ ม.9 ต.เตาไห อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ปริมาณงาน (3 - 1.80 x 1.80 ยาว 6 เมตร)

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานดิน				-		-	-	
	- งานดินขุด	40.00	ลบ.ม		-	99.00	3,960.00	3,960.00	
	- งานดินถม	20.00	ลบ.ม	52.96	1,059.20		-	1,059.20	
2	งานคอนกรีตหยาบ	3.24	ลบ.ม	1,250.00	4,050.00	306.00	991.44	5,041.44	
3	งานคอนกรีตโครงสร้าง	54.54	ลบ.ม	1,831.46	99,887.83	306.00	16,689.24	116,577.07	
4	งานไม้แบบ				-		-	-	
	- ค่าไม้แบบ (คิด 50 %)	110.00	ตร.ม.	150.00	16,500.00	133.00	14,630.00	31,130.00	
	- ค่าไม้ค้ำยัน Ø 3" - 4" x 3 ม.	40.00	ต้น	150.00	6,000.00	133.00	5,320.00	11,320.00	
	- ตะปู	40.00	กก.	45.00	1,800.00		-	1,800.00	
5	งานเหล็ก				-		-	-	
	-RB Ø 6 mm.	47.34	กก.	20.70	979.94	4.10	194.09	1,174.03	
	-RB Ø 9 mm.	775.62	กก.	20.08	15,574.45	4.10	3,180.04	18,754.49	
	-DB Ø 12 mm.	2,150.00	กก.	20.41	43,881.50	3.30	7,095.00	50,976.50	
	-ลวดผูกเหล็ก ใช้ 2.5%	50.00	กก.	46.46	2,323.00		-	2,323.00	
6	ทรายถมข้าง BOX (แน่น)	20.00	ลบ.ม.	364.49	7,289.80	99.00	1,980.00	9,269.80	
	รวมค่าแรงค่าวัสดุ							253,385.53	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายสนธยา นรสีหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ).....ตรวจประมาณราคา

(นายธีรยุทธ ธีญนนทิวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง