


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ ๕
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอยะผิง จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๒๒,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 เป็นเงิน ๑๒๒,๔๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
 ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๑. นางสาวนภาพรรณ แก้วชิน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ประธานกรรมการ
๒. นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นางสาวภาวิณี แก้วแก่น	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๔. สิบเอกศราวุธ อุปพระจันทร์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๕. สิบเอกนิธิต นิลละคา	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกัน	กรรมการ


(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวนภาพรรณ แก้วชิน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)
 นายช่างโยธาอาวุโสรักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวภาวิณี แก้วแก่น)
 นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)ส.อ.  กรรมการ
 (ศราวุธ อุปพระจันทร์)
 เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)ส.อ.  กรรมการ
 (นิธิต นิลละคา)
 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อนุมัติ
 (ลงชื่อ) 
 (นายบัวลา พลยศ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5
สถานที่ดำเนินการ	บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเตาไห อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดอุดรธานี
	เริ่มต้นจากบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียตำบลเตาไห(ตชด.)เชื่อมถนนลาดยาง เพ็ญ-สินเจริญ
รายละเอียดโครงการ	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.5 เมตร

ประมาณการเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2562

ตามแบบ อบต.เตาไห

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	-	-	1.60	-	-
2	งานลูกรังพื้นที่ทาง	ลบ.ม.	56.00	-	99.00	-	-
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง		-			-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	22.00 ลบ.ม.	56.00	1,232.00	99.00	2,178.00	3,410.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	14.00 ลบ.ม.	364.49	5,102.86	99.00	1,386.00	6,488.86
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2) 240 Ksc.	36.00 ลบ.ม.	-	-	436.00	15,696.00	15,696.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์320กก./ลบ.ม.	230.40 ถุง	107.63	24,797.95	-	-	24,797.95
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	21.60 ลบ.ม.	364.49	7,872.98	-	-	7,872.98
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	39.24 ลบ.ม.	551.40	21,636.94	-	-	21,636.94
5	เหล็กเสริม					-	
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	240.00 ตรม.	21.50	5,160.00	5.00	1,200.00	6,360.00
	- RB Ø 19 มม.	0.148 ตัน	19,688.08	2,913.84	2,700.00	399.60	3,313.44
	- DB Ø 12 มม.	ตัน	19,942.06	-	2,700.00	-	-
	- RB Ø 19 มม.	0.015 ตัน	19,688.08	291.38	2,700.00	39.96	331.34
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	1.61 ลบ.ฟ.	380.00	613.54	-	-	613.54
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	18.00 ตร.ม.	-	-	133.00	2,394.00	2,394.00
7	แผ่นโฟม	แผ่น	30.00	-	5.00	-	-
8	ค่าแรงขัดหยาบผิวพื้น+ แต่งลาย	- ตรม.		-	6.00	-	-
9	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30x1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	491.00	-			-
10	ค่าหยอดทรายรอยตัดคอนกรีต	48.00 เมตร	1.50	72.00	14.30	686.40	758.40
11	ท่อพีวีซี Ø 3/4 "	0.500 ท่อน	35.00	17.50			17.50
	รวมราคาค่าต้นทุน						93,690.95

ผู้ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประเภท	งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
สถานที่ดำเนินการ	บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลเตาไห อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรดิตถ์
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง อบต.เตาไห
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ 05/2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	93,690.95	1.3074	122,491.55	ใช้
	ป้ายโครงการ	1.00	1.0000		FACTOR F
	เงื่อนไข				งานอาคาร
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			122,491.55	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			122,400.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

- ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจทาน

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ

(นายบัวล พลาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห