

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหม้อ หมู่ที่ ๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๔๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหม้อ หมู่ที่ ๔

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายวุฒิชัย ตาเต่า –บ้านนางอิศรา หวังประโยชน์

ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๑๐๒ เมตร

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิสันต์ ลำเพยพล	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด	ประธานกรรมการ
๒. สิบเอกศราวุธ อุปพระจันทร์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๓. นายวีชรินทร์ พันธุ์แดง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหม้อ หมู่ที่ 4

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห				
ประเภท	งานทาง(ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.)				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหม้อ หมู่ที่ 4 เริ่มจากบ้านนายวุฒิชัย ตาเต่า-บ้านนางอิศรา หวังประโยชน์				
ตามแบบ	อบต.เตาไหกำหนด				
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	8. กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	112,438.06	1.3074	147,001.52	ใช้
	ป้ายโครงการ	1.00	1.0000		FACTOR F
	เงื่อนไข				งานอาคาร
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			147,001.52	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			147,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

- ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจทาน

(นายภานุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาววาสนา โนนสว่าง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

(✓) อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหม้อ หมู่ที่ 4

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างวางระบบน้ำคอนส. บ้านหม้อ หมู่ที่ 4
โครงการ	ก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหม้อ หมู่ที่ 4
สถานที่ดำเนินการ	เริ่มจากบ้านนายวุฒิชัย ตาเต่า-บ้านนางอิศรา หวังประโยชน์
รายละเอียดโครงการ	ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร พร้อมฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 102 เมตร
ผู้ประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประมาณราคาเมื่อวันที่	กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน ,เครื่องจักร		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดิน(ขุดขน)	60	ลบม.	40.61	2,436.60		-	2,436.60
2	ทรายรองพื้น	3.00	ลบม.	392.52	1,177.56	99.00	297.00	1,474.56
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	18.50	ลบม.	1,752.34	32,418.29	367.99	6,807.82	39,226.11
4	เหล็ก RBØ 6 มม.	0.20	ตัน	19,930.14	3,986.03	4,100.00	820.00	4,806.03
5	เหล็ก RBØ 9 มม.	0.78	ตัน	19,463.79	15,181.76	4,100.00	3,198.00	18,379.76
6	ลวดผูกเหล็ก	24.00	กก.	35.00	840.00		-	840.00
7	ไม้แบบ	153.00	ตร.ม.	150.00	22,950.00	133.00	20,349.00	43,299.00
6	ตะปู	50.0	กก.	25.32	1,266.00		-	1,266.00
8	ท่อ pvc.ขนาด 2"	5.00	ท่อน	142.00	710.00			710.00
9	ท่อคสล.ขนาด Ø 0.40x1.00 เมตร		ท่อน		-			-
รวมราคาค่าต้นทุน								112,438.06

ผู้ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจทาน

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง