


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :


๑. นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.เตาไห ประธานกรรมการ
๒. นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
๓. นางสาวภาวิณี แก้วแก่น	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
๔. สิบเอกศราวุธ อุปพระจันทร์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
๕. นายมงคล ดีเลิศ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)
รองปลัดศึกษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)
นายช่างโยธาอาวุโส ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวภาวิณี แก้วแก่น)
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)ส.อ.  กรรมการ
(ศราวุธ อุปพระจันทร์)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมงคล ดีเลิศ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อนุมัติ
(ลงชื่อ) 
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	ค่างานต้นทุนปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3
สถานที่ดำเนินการ	บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3 ตำบลเตาไห อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรดิตถ์
	เริ่มต้นจากซอยศาลากลางบ้าน
รายละเอียดโครงการ	ผิวจราจรเดิมกว้าง 4 เมตร เป็น 5 เมตร โดยเสริมผิวจราจร คสล. ข้างละ 0.50 เมตร ยาว 197 เมตร
	หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.5 เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	พฤษภาคม 2562
	ตามแบบ อบต.เตาไห

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	ตร.ม.	-	-	1.60	-	-
2	งานลูกรังพื้นที่ทาง	ลบ.ม	56.00	-	99.00	-	-
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	107.63	-			-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	12.00 ลบ.ม	56.00	672.00	99.00	1,188.00	1,860.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	7.00 ลบ.ม	364.49	2,551.43	99.00	693.00	3,244.43
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2) 240 Ksc.	29.55 ลบ.ม	-	-	436.00	12,883.80	12,883.80
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์320กก./ลบ.ม	189.12 ถุง	108.25	20,472.24	-	-	20,472.24
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	17.73 ลบ.ม	364.49	6,462.41	-	-	6,462.41
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	32.21 ลบ.ม	551.40	17,760.32	-	-	17,760.32
5	เหล็กเสริม					-	-
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	197.00 ตรม.	21.50	4,235.50	5.00	985.00	5,220.50
	- RB Ø 19 มม.	0.030 ตัน	20,855.84	625.68	2,700.00	81.00	706.68
	- DB Ø 12 มม.	ตัน	19,779.13	-	2,700.00	-	-
	- RB Ø 19 มม.	0.004 ตัน	20,855.84	77.17	2,700.00	9.99	87.16
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	5.30 ลบ.ฟ.	380.00	2,014.47	-	-	2,014.47
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	23.00 ตร.ม.	-	-	133.00	3,059.00	3,059.00
7	แผ่นโฟม	แผ่น	30.00	-	5.00	-	-
8	ค่าแรงจัดหายาบผิวพื้น+ แต่งลาย	- ตรม.	-	-	6.00	-	-
9	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30x1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	491.00	-			-
10	ค่าหยอดยางลวดต่อคอนกรีต	197.00 เมตร	1.50	295.50	14.32	2,821.04	3,116.54
11	ท่อพีวีซี Ø 3/4 "	0.500 ท่อน	35.00	17.50			17.50
	รวมราคาค่าต้นทุน						76,905.03

ผู้ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

ประเภท งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

สถานที่ดำเนินการ บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง อบต.เตาไห

ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ /05/2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	76,905.03	1.3074	100,545.64	ใช้
	ป้ายโครงการ	1.00	1.0000		FACTOR F
	เงื่อนไข				งานอาคาร
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			100,545.64	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			100,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

- ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจทาน

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห