

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : จัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ (สี่แสนบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :


๑. นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.เตาไห ประธานกรรมการ
๒. นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
๓. นางสาวภาวิณี แก้วแก่น	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน กรรมการ
๔. สิบเอกศราวุธ อุปพระจันทร์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
๕. นายมงคล ดีเลิศ	ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)
รองปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)
นายช่างโยธาอาวุโสรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวภาวิณี แก้วแก่น)
นักพัฒนาชุมชน

(ลงชื่อ)ส.อ.  กรรมการ
(ศราวุธ อุปพระจันทร์)
เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายมงคล ดีเลิศ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อนุมัติ
(ลงชื่อ)  (นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประเภท	งานทาง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก)
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
สถานที่ดำเนินการ	บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา	กองช่าง อบต.เตาไห
ตามแบบ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น เมื่อ /05/2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	308,838.14	1.3074	403,774.98	ใช้
	ป้ายโครงการ	1.00	1.0000		FACTOR F
	เงื่อนไข				งานอาคาร
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			403,774.98	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			400,000.00	
	ตัวอักษร	สี่แสนบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

- ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจทาน

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางสาวกนิษฐา เพชรนาดี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	ค่างานต้นทุนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเียบ หมู่ที่ 3
สถานที่ดำเนินการ	บ้านคอนเียบ หมู่ที่ 3 ตำบลเตาไห อำเภอบึงสามพัน จังหวัดอุตรดิตถ์
	จุดที่ 1 เริ่มต้นจากซอยศาลากลางบ้าน
รายละเอียดโครงการ	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 25 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.5 เมตร
ประมาณการเมื่อวันที่	พฤษภาคม 2562
	ตามแบบ อบต.เตาไห

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	200.00 ตร.ม.	-	-	1.60	320.00	320.00
2	งานลูกรังพื้นที่ทาง	ลบ.ม.	53.56	-	99.00	-	-
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	107.63	-	-	-	-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	12.00 ลบ.ม.	53.56	642.72	99.00	1,188.00	1,830.72
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	7.00 ลบ.ม.	364.49	2,551.43	99.00	693.00	3,244.43
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2) 240 Ksc.	18.75 ลบ.ม.	-	-	436.00	8,175.00	8,175.00
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 320 กก./ลบ.ม.	120.00 ถุง	108.25	12,990.00	-	-	12,990.00
	- ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	11.25 ลบ.ม.	364.49	4,100.51	-	-	4,100.51
	- หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	20.44 ลบ.ม.	551.40	11,269.24	-	-	11,269.24
5	เหล็กเสริม					-	-
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	125.00 ตร.ม.	21.50	2,687.50	5.00	625.00	3,312.50
	- RB Ø 19 มม.	0.056 ตัน	20,505.84	1,138.07	2,700.00	149.85	1,287.92
	- DB Ø 12 มม.	0.040 ตัน	20,713.71	828.55	2,700.00	108.00	936.55
	- RB Ø 19 มม.	0.019 ตัน	20,505.84	379.36	2,700.00	49.95	429.31
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	0.67 ลบ.ฟ.	380.00	255.64	-	-	255.64
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	7.50 ตร.ม.	-	-	133.00	997.50	997.50
7	แผ่นโฟม	แผ่น	30.00	-	5.00	-	-
8	ค่าแรงขัดหยาบผิวพื้น+ แต่งลาย	125.00 ตร.ม.	-	-	6.00	750.00	750.00
9	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30x1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	491.00	-	-	-	-
10	ค่าหยอดยางตลอดต่อคอนกรีต	50.00 เมตร	1.50	75.00	14.32	716.00	791.00
11	ท่อพีวีซี Ø 3/4 "	0.5 ท่อน	35.00	17.50	-	-	17.50
	รวมราคาค่าต้นทุน						50,707.82

ผู้ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	ค่างานต้นทุนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเียบ หมู่ที่ 3
สถานที่ดำเนินการ	บ้านคอนเียบ หมู่ที่ 3 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
	จุดที่ 2 เริ่มต้นจากซอยข้างบ้านนางบัวคำ พรหมแสงใส เชื่อมถนนคอนกรีตเดิม
รายละเอียดโครงการ	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 35 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 175 ตร.ม.
ประมาณการเมื่อวันที่	พฤษภาคม 2562
	ตามแบบ อบต.เตาไห

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นที่ทางเดิม	200.00 ตร.ม.	-	-	1.70	340.00	340.00
2	งานลูกรังพื้นที่ทาง	ลบ.ม	53.56	-	99.00	-	-
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง		-			-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	16.00 ลบ.ม	53.56	856.96	99.00	1,584.00	2,440.96
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	11.00 ลบ.ม	364.49	4,009.39	99.00	1,089.00	5,098.39
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2) 240 Ksc.	26.25 ลบ.ม	-	-	436.00	11,445.00	11,445.00
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์320กก./ลบ.ม	168.00 ถุง	108.25	18,186.00	-	-	18,186.00
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	15.75 ลบ.ม	364.49	5,740.72	-	-	5,740.72
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	28.61 ลบ.ม	551.40	15,776.93	-	-	15,776.93
5	เหล็กเสริม					-	-
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	175.00 ตรม.	21.50	3,762.50	5.00	875.00	4,637.50
	- RB Ø 19 มม.	0.093 ตัน	20,505.84	1,896.79	2,700.00	249.75	2,146.54
	- DB Ø 12 มม.	0.022 ตัน	20,713.71	455.70	2,700.00	59.40	515.10
	- RB Ø 19 มม.	0.019 ตัน	20,505.84	379.36	2,700.00	49.95	429.31
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	0.94 ลบ.ฟ.	380.00	357.90	-	-	357.90
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	10.50 ตร.ม.	-	-	133.00	1,396.50	1,396.50
7	แผ่นโฟม	2.00 แผ่น	30.00	60.00	5.00	10.00	70.00
8	ค่าแรงขัดหยาบผิวพื้น+ แต่งลาย	175.00 ตรม.		-	6.00	1,050.00	1,050.00
9	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30x1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	491.00	-			-
10	ค่าหยอดยางลวดต่อคอนกรีต	70.00 เมตร	1.50	105.00	14.32	1,002.40	1,107.40
11	ท่อพีวีซี Ø 3/4 "	0.500 ท่อน	35.00	17.50			17.50
รวมราคาค่าต้นทุน							70,755.75

ผู้ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	ค่างานต้นทุนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเียบ หมู่ที่ 3
สถานที่ดำเนินการ	บ้านคอนเียบ หมู่ที่ 3 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
	จุดที่ 3 เริ่มต้นจากซอยบ้านนางบัวคำ พรหมแสงใส เชื่อมถนนลาดยางเพ็ญ-บ้านดุง
รายละเอียดโครงการ	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 121 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังข้างละ 0.5 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 484 ตร.ม.
ประมาณการเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2562	ตามแบบ อบต.เตาไห

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานตัดเกรดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	-	1.60	-	-
2	งานลูกรังพื้นทาง	ลบ.ม	56.00	-	99.00	-	-
3	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	ถุง	107.63	-	-	-	-
3	งานลูกรังไหล่ทาง	26.00 ลบ.ม	56.00	1,456.00	99.00	2,574.00	4,030.00
4	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	25.00 ลบ.ม	364.49	9,112.25	99.00	2,475.00	11,587.25
5	งานผิวจราจร คอนกรีต (ค.2) 240 Ksc.	72.60 ลบ.ม	-	-	436.00	31,653.60	31,653.60
	-ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์320กก./ลบ.ม	464.64 ถุง	107.63	50,009.20	-	-	50,009.20
	-ทรายหยาบ 0.60 ลบ.ม./ลบ.ม.	43.56 ลบ.ม	364.49	15,877.18	-	-	15,877.18
	-หินผสม 1.09 ลบ.ม./ลบ.ม.	79.13 ลบ.ม	551.40	43,634.49	-	-	43,634.49
5	เหล็กเสริม					-	-
	- Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20x0.20 ม.	484.00 ตรม.	21.50	10,406.00	5.00	2,420.00	12,826.00
	- RB Ø 19 มม.	0.400 ตัน	19,688.08	7,875.23	2,700.00	1,080.00	8,955.23
	- DB Ø 12 มม.	ตัน	19,779.13	-	2,700.00	-	-
	- RB Ø 19 มม.	0.050 ตัน	19,688.08	984.40	2,700.00	135.00	1,119.40
6	งานไม้แบบและค้ำยัน เวียน 5 ครั้ง	3.26 ลบ.ฟ.	380.00	1,237.31	-	-	1,237.31
	ค่าแรงงานประกอบไม้แบบ	36.30 ตร.ม.	-	-	133.00	4,827.90	4,827.90
7	แผ่นโฟม	แผ่น	30.00	-	5.00	-	-
8	ค่าแรงขัดหยาบผิวพื้น+ แต่งลาย	- ตรม.	-	-	6.00	-	-
9	ท่อ คสล.ขนาด Ø 0.30x1.00 ม. ชั้น 3	ท่อน	491.00	-	-	-	-
10	ค่าหยอดยางลวดต่อคอนกรีต	100.00 เมตร	1.50	150.00	14.32	1,432.00	1,582.00
11	ท่อพีวีซี Ø 3/4 "	1.000 ท่อน	35.00	35.00	-	-	35.00
	รวมราคาค่าต้นทุน						187,374.57

ผู้ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส