

**การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต

บ้านสินเจริญ หมู่ที่ ๖

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยาง แอสฟัลติกคอนกรีต

บ้านสินเจริญ หมู่ที่ ๖ พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย

-ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นผิวจราจรลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตทางไปวัดบ้านไย

ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ยาว ๑๐๗ เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๕๓๕ ตารางเมตร

- ลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กชั้น ๓ ขนาด $\varnothing$ ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร พร้อมยาแนวจำนวน ๖ ท่อน

- ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๕ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นางสาวนิษฐา เพชรนาดี ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

๒. นายพิสันต์ ลำเพยพล ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ

๓. นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง

ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไ้

งบประมาณประจำปี 2561


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

ประเภทงาน เสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต ประมาณการราคาจาก ปร.4 จำนวน 5 แฉ่
 รหัสสายทาง ชื่อสายทาง ภายในหมู่บ้านสินเจริญ ทางไปวัดป่านาโฮ
 สถานที่ตั้ง ตำบลเตาไ้ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ระยะทางตลอดสาย 0.107 กิโลเมตร
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ลาดยาง กว้าง 5.00 ม.
 ชนิดไหล่ทาง ลาดยาง กว้างข้างละ - ม.
 ระยะทางดำเนินการ 0.107 กม. ผิวทางกว้าง ม.

ที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	121,274.00	1.3624	165,223.70	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % -ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % -เงินประกันผลงานหัก 0 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			165,223.70 <u>165,000.00</u> ✓	-พื้นที่ปกติ ระยะเวลาดำเนินงาน 45 วัน

ระยะดำเนินการ 0.107 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,542,066.07 บาท
 เฉลี่ยราคา ตร.ม.ละ 308.41 บาท

ลงชื่อ  ประเมินการ (นายชวิรินทร์ พันธุ์แดง)
 นายช่างโยธาอาวุโส
 ลงชื่อ  ตรวจสอบ (นายภานุพงศ์ บรรณารักษ์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  เห็นชอบ (นางสาววาสนา โนนสว่าง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไ้

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ
 ลงชื่อ  อนุมัติ (นายบัวล พลายศ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไ้

รายละเอียดประมาณราคา

รหัสสายทาง สถานที่ตั้ง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ชื่อสายทาง ภายใต้งบประมาณเงินลงทุน ทางไปวัดบ้านไฮ
ระยะทางดำเนินการ 0.107 กม.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง											
1.1	ขุดหรือผิวทาง (บนพื้น) คอมนกรีตหนา 0.15 เมตร	5	ตร.ม.	-	70.00	70.00	350.00	1.3624	95.36	476.80	✓
1.2	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร	5	ตร.ม.	370.00	-	370.00	1,850.00	1.3624	504.08	2,520.40	✓
1.3	เกลี่ยปรับให้ลาดตามเดิมแล้วบดทับ	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.4	งานดินอัด	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.5	งานดินถม (จากงานดินอัด)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.6	งานดินถม (จากงานขนส่ง)	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.7	หินคลุกบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.8	ลูกรังบดอัดแน่น	-	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.9	Skin Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.10	Deep Patch	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
1.11	งานลงหย่อ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.40 x1.00 เมตร พร้อมยาแนว	6	หย่อน	617.52	-	-	3,705.00	1.3624	-	5,048.00	✓
2. งานผิวทาง											
2.1	Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.2	Tack Coat	535	ตร.ม.	6.58	6.81	13.39	7,164.00	1.3624	18.24	9,758.40	✓
2.3	ผิว Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2.4	ผิว Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	535	ตร.ม.	129.50	43.63	173.13	92,625.00	1.3624	235.87	126,190.45	หน้า 0.04 ม.
ยอดยกไป							105,694.00	✓	143,994.05		✓

รายละเอียดประมาณราคา

ชื่อสายทาง

ภายในหมู่บ้านลิ้นจี่ หมู่ 10 ตำบลบ้านไร่

รหัสสายทาง
สถานีที่ตั้ง ตำบลเตาใหม่ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดอุดรธานี

ระยะทางดำเนินการ 0.107 กม.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - คำนวณ			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
3.	ยอดยกมา						105,694.00			143,994.05	
	งานผิวใหม่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 ผิว Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ผิว Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
4	งานติดตั้งจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	21.00	ตร.ม.	260.00	20.00	280.00	5,880.00	1.3624	381.47	8,010.87	กว้าง 0.10 ม.
	4.2 Rumble Stripe (3 ช่วงๆ ละ 10 แถบ)	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	4.3 ทางม้าลาย	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรสงเคราะห์										
	5.1 งานปรับปรุง										
	5.1.1 ทาสีแนวโค้ง ค.ส.ล.	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.2 ทาสีไหล่จราจร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.3 ป้ายจราจร	-	ป้าย	-	-	-	-	-	-	-	
	5.1.4 GUARD RAIL	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 งานติดตั้ง										
	5.2.1 ป้ายจราจร ป้ายแนะนำโครงการฯ	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						111,574.00			152,004.92	/

รายละเอียดประมาณราคา

ภายในหมู่บ้านสินเจริญ ทางไปวัดบ้านไผ่

รหัสสายทาง
สถานีที่ตั้ง ตำบลศาลาไทร อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดอุดรธานี

ชื่อสายทาง

ระยะทางตั้งแผนการ 0.107 กม.

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ค่าหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
ยอดยกมา											
	5.2.19 บั้ยจจร น 2 (1 ชุด 1 ชั้น)	-	ชุด	-	-	-	111,574.00	-	-	152,004.92	
	5.2.20 บั้ยจจร น 3	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.21 บั้ยจจร น 4	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.22 บั้ยจจร น 5	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.23 บั้ยจจร น 6	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.24 บั้ยจจร น 7 - น 20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.25 บั้ยกัทหนคั้นหมักรทุก	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.26 บั้ยจจร บ 3 - บ 55 + ต 1 - ต 27	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.27 บั้ยจจร บ 3 - บ 55 + ต 31 - ต 60	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.28 บั้ยจจร ต 1 - ต 27 + ต 75, ต 31 - ต 60 + ต 75	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.29 บั้ยจจร ต 1 - ต 27 + ต 74, ต 31 - ต 60 + ต 74	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.30 บั้ยจจร ต 1 - ต 27 + ต 76, ต 31 - ต 60 + ต 76	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.31 บั้ยจจร ต 1 - ต 27 + ต 77, ต 31 - ต 60 + ต 77	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.32 บั้ยจจร ต 1 - ต 27 + ต 78, ต 31 - ต 60 + ต 78	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.33 บั้ยจจร ต 63 + ต 66	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.34 บั้ยจจร น 1 + น 7 - น 20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2.35 บั้ยจจร น 1/1 + น 7 - น 20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
ยอดยกไป							111,574.00			152,004.92	

รหัสสายทาง **ชื่อสายทาง** **รายละเอียดประมาณราคา**

สถานีที่ตั้ง **ตำบลตาไผ่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี** **ภายในหมู่บ้านสินเจริญ ทางไปวัดบ้านไผ่**

ระยะทางดำเนินการ 0.107 **กม.**

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ - ค่าแรง - ค่าหน่วย			Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา								152,004.92	
	5.2.36 บัวยจราจร น 1 + น 1 + น 7 - น 20 + น 7 - น 20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.20 บัวยจราจร น 1/1 + น 1/1 + น 7 - น 20 + น 20	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.21 บัวยจราจร น 2 (1 ชุด 2 ชิ้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.22 บัวยจราจร น 2 (1 ชุด 3 ชิ้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.23 บัวยจราจร น 2 (1 ชุด 4 ชิ้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.24 บัวยจราจร น 3 (1 ชุด 2 ชิ้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.25 บัวยจราจร น 3 (1 ชุด 3 ชิ้น)	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.26 บัวยจราจร หลักันโค้ง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.27 บัวยจราจร หลักเขตทาง	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.28 บัวยจราจร หลักโกลิเมตร	-	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.29 บัวยจราจร Guard rail ติดตั้งที่คอสะพาน หรือทางโค้ง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2.30 บัวยจราจร Guard rail ติดตั้งทางตรง	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2.31 บัวยจราจร ติดตั้งทางรถไฟตัดผ่าน	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	5.2.32 บัวยจราจร ติดตั้งไม่สะท้อนแสง (2 หน้า)	-	ปุ่ม	-	-	-	-	-	-	
	5.2.33 บัวยจราจร ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	1	แห่ง	-	-	9,700.00	1.3624	13,215.28	13,215.28	
	5.2.34 บัวยจราจร ปรับปรุงสะพาน คลส	-	แห่ง	-	-	-	-	-	-	
	5.2.35 บัวยจราจร Timber Barricade	-	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	รวม								165,220.20	
						121,274.00				