

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 4

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห				
ประเภท	งานทาง(ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.)				
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห				
สถานที่ดำเนินการ	บ้านหม้อ หมู่ที่ 4 เริ่มจากบ้านนายวีระชัย สินทร- สามแยกบ้านนายจอมศรี สะพังเงิน				
ตามแบบ	อบต.เตาไหกำหนด				
ตามบัญชีรายละเอียดปริมาณงาน	จำนวน	1	แผ่น	เมื่อ	/12/2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	112,562.56	1.3074	147,164.28	ใช้
	ป้ายโครงการ	1.00	1.0000		FACTOR F
	เงื่อนไข				งานอาคาร
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			147,164.28	
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			147,000.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน			

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ตรวจทาน

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นางมยุรี อูรินคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 4

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านหม้อ หมู่ที่ 4
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ 4
สถานที่ดำเนินการ	เริ่มจากบ้านนายวีระชัย สิ้นทร- สามแยกบ้านนายจอมศรี สะพังเงิน
รายละเอียดโครงการ	ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 105 เมตร
ผู้ประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประมาณราคาเมื่อวันที่	ธันวาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน ,เครื่องจักร		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดิน(ขุดขน)	45	ลบม.	45.00	2,025.00		-	2,025.00
2	ทรายรองพื้น	4.00	ลบม.	364.49	1,457.96	99.00	396.00	1,853.96
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	23.00	ลบม.	1,822.43	41,915.89	367.99	8,463.77	50,379.66
4	เหล็ก RB๑ 6 มม.	0.18	ตัน	21,093.69	3,796.86	4,100.00	738.00	4,534.86
5	เหล็ก RB๑ 9 มม.	0.56	ตัน	20,510.52	11,485.89	4,100.00	2,296.00	13,781.89
6	ลวดผูกเหล็ก	25.00	กก.	31.31	782.75		-	782.75
7	ไม้แบบ	115.00	ตร.ม.	150.00	17,250.00	133.00	15,295.00	32,545.00
6	ตะปู	120.0	กก.	42.43	5,091.60		-	5,091.60
8	ท่อ pvc.ขนาด 2"	11.00	ท่อน	142.53	1,567.83			1,567.83
9	ท่อคสล.ขนาด ๑ 0.40x1.00 เมตร		ท่อน	617.52	-			-
รวมราคาค่าต้นทุน								112,562.56

ผู้ประมาณการ

ตรวจทาน

กองช่าง

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

(นายภาณุพงศ์ บรรณารักษ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

นายช่างโยธาอาวุโส


ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบผ่าปูน ภายในหมู่บ้าน บ้านหม้อ หมู่ที่ ๔ เริ่มต้นจากบ้านนายวิระชัย สินทร ถึง สามแยกบ้านนายจอมศรี สะพังเงิน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๑๔๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒
เป็นเงิน จำนวน ๑๔๗,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ราคา/หน่วย (ถ้ามี) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :
ราคาพาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) :

๑. นางมยุรี อูรินคำ	ตำแหน่ง ปลัด อบต.เตาไห	ประธานกรรมการ
๒. นางสาวภาวิณี แก้วแก่น	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน	กรรมการ
๓. นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๔. สิบเอกศราวุธ อุปพระจันทร์	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๕. นางสาวสาธิตา หาแก้ว	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ	กรรมการ/เลขา

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางมยุรี อูรินคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางสาวภาวิณี แก้วแก่น)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวัชรินทร์ พันธุ์แดง)

นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ)ส.อ.



กรรมการ

(ศราวุธ อุปพระจันทร์)

เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)




กรรมการ/เลขา

(นางสาวสาธิตา หาแก้ว)

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ กองช่าง

อนุมัติ

(ลงชื่อ)



(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห