

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประเภท งานทาง(ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.)
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
สถานที่ดำเนินการ สายบ้านนายเคน บุญราชา - บ้านนางกามา สิงหาพรม
ตามแบบ อบต.เตาไหกำหนด

ประมาณราคาตามแบบ ป.ร.4 จำนวน 1 แผ่น เมื่อ กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	248,108.10	1.3056	323,929.93	ใช้
	ป้ายโครงการ	1.00	1.0000		FACTOR F
	เงื่อนไข				งานอาคาร
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			323,929.93	ระยะเวลาดำเนินการ
	คิดเป็นราคาก่อสร้าง			323,000.00	งาน 60 วัน
ตัวอักษร	สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร

ตรม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/ตร.ม.

ประมาณการ

(นายสนธยา นรสีหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจทาน

(นายรัชชธรณ์ ธีญนนทิวรรณ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายวัลลภ จำปาศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

อนุมัติ

(นายบัวลา พลยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3

รายการประมาณราคา	งานต้นทุนค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3
โครงการ	ก่อสร้างรางระบายน้ำคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ 3
สถานที่ดำเนินการ	สายบ้านนายเคน บุญราชา - บ้านนางกามา สิงหาพรม
รายละเอียดโครงการ	ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ยาว 190 เมตร
	พร้อมป้ายโครงการ
ผู้ประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห
ประมาณราคาเมื่อวันที่	21 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน ,เครื่องจักร		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานดิน(ขุดขน)	91	ลบม.	34.07	3,107.18	99.00	9,028.80	12,135.98
2	ทรายรองพื้น	5.70	ลบม.	364.49	2,077.59	99.00	564.30	2,641.89
3	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	34.20	ลบม.	1,831.46	62,635.93	367.99	12,585.26	75,221.19
4	เหล็ก RB๑ 6 มม.	1.14	ตัน	20,560.98	23,398.40	4,100.00	4,665.80	28,064.20
5	เหล็ก RB๑ 9 มม.	2.56	ตัน	19,931.08	51,003.63	4,100.00	10,491.90	61,495.53
6	ลวดผูกเหล็ก	40.00	กก.	31.78	1,271.20	-	-	1,271.20
7	ไม้แบบ หนุนเวียน 2 รอบ	210.00	ตร.ม.	150.00	31,500.00	133.00	27,930.00	59,430.00
8	ตะปู	50.0	กก.	35.00	1,750.00	-	-	1,750.00
9	บ่อพัก คสล.ขนาด 0.80 x 0.80 ม.		บ่อ		-		-	-
10	ท่อ pvc.ขนาด 1.5 นิ้ว	15.00	ท่อน	106.54	1,598.10			1,598.10
11	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1.000	งาน	4,500.00	4,500.00			4,500.00
รวมราคาค่าต้นทุน								248,108.10

ผู้ประมาณการ

(นายสนธยา นรสีหา)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตรวจทาน


(นายชัยรัตน์ ชัยนนทิวรรณ)


ผู้อำนวยการกองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านคอนเลียบ หมู่ที่ ๓
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห อำเภอฟังไญ จังหวัดอุดรธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : จำนวน ๓๔๐,๐๐๐.๐๐บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ยาว ๑๙๐.๐๐ ม. (ตามแบบรูปรายการละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไหกำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๒๓,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายวัลลภ จำปาศักดิ์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.เตาไห ประธานกรรมการ
 ๒. นายธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรณ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 ๓. สิบเอกศราวุธ อุปพระจันทร์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายวัลลภ จำปาศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธัญธรณ์ ธัญนนทิวรรณ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)ส.อ  กรรมการ
(สิบเอกศราวุธ อุปพระจันทร์)
เจ้าพนักงานธุรการ

อนุมัติ
(ลงชื่อ) 
(นายบัวลา พลยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตาไห